ДОГОВОР

№ 01-04.-32 /26.06 2020г.

Днес, 26.06. 2020 г. в гр. София, между представители на страните:

„БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175403856, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1080, община Столична, район "Средец", ул. "Иван Вазов" № 3, представлявано от Иван Личев – Управител и Светломир Николов - Прокурист, наричано по - долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

„ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев № 5Б, ет.2, п. 6, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 115813904 , ИН по ДДС: BG 115813904 , представлявано от Иван Стефанов Цанков - Управител, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга,

на основание чл. 112, ал. 1 и чл. 183 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в сила Решение № 3 / 18.05.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ–Товарни превози" ЕООД за определяне на изпълнител, след проведена обществена поръчка с предмет: *„Ремонт на товароподемни кранове, използвани в структурите на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД"*, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане на цена, при условията на този договор, ремонт на товароподемни кранове, включени в „Списък на повдигателните съоръжения за ремонт и на необходимите за извършване ремонтни дейности" – Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по ал.1 в съответствие с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в приложения списък, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, неразделна част от договора и изискванията на *Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения* (НБЕТНПС), обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010г.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта на повдигателните съоръжения в срок до 3 /три/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.(1) Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на подписването му.

(2) Ремонтът на товароподемните кранове ще се извърши по тяхното местонахождение, посочено „Списък на повдигателните съоръжения за ремонт и на необходимите за извършване ремонтни дейности".

III. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1) За изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, съгласно единичните цени за ремонт на всеки от крановете, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 от договора.

(2) Общата стойност на договора възлиза на 64 864,00 (шестдесет и четири хиляди, осемстотин шестдесет и четири) лева без ДДС.

(3) В сумата по ал.2 са включени необходимите за изпълнението на договора труд, материали и резервни части.

(4) Цените, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни за целия договорен срок и не подлежат на промяна.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените ремонтни дейности в срок до 30 (тридесет) дни от въвеждане на съответното съоръжение в експлоатация, удостоверено с подписване на приемо - предавателния протокол по чл.8 от договора и получаване на следните документи:

а) Оригинална фактура, издадена на името на "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 с МОЛ – Иван Личев – Управител и Светломир Николов – Прокурист на „БДЖ Товарни превози" ЕООД, съдържаща:

- № и предмет на договора;
- вид на извършените работи;
- цена на вложените резервни части и консумативи по приложената таблица;
- протокол за извършени технически изпитания на повдигателното съоръжение в присъствието на представител от съответния орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

б) екземпляр от приемо - предавателния протокол по чл.8 от договора, подписан от оправомощени представители на двете страни, съдържащ опис на извършените работи, вложените резервни части и материали, и приемане на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

(6) Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

(7) Плащанията се извършват в лева по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [illegible], BIC; [illegible]; IBAN: [illegible]

(8) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок от промяната. При неизпълнение на това задължение всички плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в настоящия договор банкова сметка се считат за валидни.

(9) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната дейност от поръчката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя *(когато е приложимо)*.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите за плащане на подизпълнителя за извършената от него дейност в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването им, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими *(когато е приложимо)*.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, при съответно спазване на разпоредбите на раздел V от този договор и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от предоставянето на документите по ал.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа *(когато е приложимо)*.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за извършените ремонтни дейности, когато те са изпълнени качествено и в срок.

2. да определи свой оправомощен представител, който има право да подписва приемо-предавателните и констативни протоколи и да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в сроковете и при условията на този договор, освен ако не са налице основанията за нейното задържане.

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точно, качествено и в срок изпълнение на задълженията по този договор;

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за хода на извършваните дейности;

3. да откаже приемането на услугите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и когато изпълнението е частично или е с недостатъци;

4. чрез своя оправомощен представител да контролира във всеки един момент изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да задържи съответна или цялата гаранция за изпълнение, при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка, в размера, определен в глава VIII.

6. да прави рекламации при установяване на некачествено извършен ремонт или дефекти на вложените части.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни възложеното точно, качествено и в срок, в съответствие с условията на договора и приложенията към него;

2. да извърши ремонта на товароподемните кранове в съответствие с действащата *Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС)*, обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010г. и техническата документация на всяко повдигателно съоръжение;

3. да изготви необходимата документация при смяна на елементи от конструкцията, съгласно изискванията на НБЕТНПС, заверена от съответния орган за контрол;

4. да подписва двустранните приемо - предавателни протоколи за извършените ремонти;

5. да вписва резултатите от извършените ремонти в ремонтния дневник на повдигателното съоръжение;

6. да представя чертежи на управляващите вериги, ако същите ще бъдат преустроени;

7. да представи документи, удостоверяващи извършването на статично и динамично изпитване след ремонт или замяна на елементи от носещите конструкции или смяна на носещи елементи, механизми за повдигане, товароподемни куки, въжета за повдигане или ролкови блокове;

8. след завършване на ремонта или преустройството да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два екземпляра от изискваните по НБЕТНПС документи;

9. да осигури съответствието на използваните материали и резервни части с предвидените в техническата документация на съоръжението и да удостовери съответствието им посредством документ за качество;

10. да осигури най-малко един инженерно-технически специалист, при извършване на ремонта на всеки един от товароподемните кранове.

11. да осигури най-малко двама електромонтьори/електротехници, при извършване на ремонта на всеки един от товароподемните кранове.

12. да осигури най-малко двама шлосери, при извършване на ремонта на всеки един от товароподемните кранове.

13. да проведе необходимия инструктаж и обучение по безопасност на труда на работниците си съгласно *Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване,* обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., *Закон за здравословни и безопасни условия на труд* /ЗББУТ/, обн. ДВ, бр.124 от 1997г. и приложимите вътрешни Инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по безопасност на труда.

14. да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работници и служители съгласно *Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки,* обн. ДВ, бр.6 от 2000г.;

15. да спазва изискванията на ЗБУТ, установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вътрешни правила за безопасност и да изисква от персонала си да опазва намиращите се на обекта съоръжения, материали и други активи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

16. да осигурява достъп на служителите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, Регионалната инспекция по труда, Регионалната здравна инспекция, Районните служби по Пожарна безопасност и защита на населението и др. до съоръженията, обект на ремонтни дейности.

17. да приема и предприема съответните действия по отношение на направените в гаранционния срок рекламации.

18. да не предоставя документи и информация на трети лица, станала му известна при и/или по повод изпълнение на задълженията по този договор.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената цена по реда и при условията на настоящия договор;

(2) да изисква приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените дейности, когато те са извършени качествено и в срок, съобразно условията на договора.

(3) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.8. Изпълнението на услугите по този договор и пускането на товароподемните съоръжения в експлоатация се документира с двустранен приемо-предавателен протокол, който се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.9.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционни срокове, както следва:

- за качеството на извършените ремонтни дейности – 9 /девет/ месеца.
- за качеството на вложените резервни части – 18 /осемнадесет/ месеца.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемо – предавателния протокол по чл.8, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършените ремонтни дейности без възражения.

(3) Рекламации за качеството на извършения ремонт и за вложените резервни части се правят с двустранно подписан констативен протокол между оправомощени представители на двете страни, в срок до 1 (един) месец след изтичане на гаранционния срок по ал.1, при положение, че са констатирани в рамките на гаранционния срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви до 3 (три) дни от писменото му уведомяване, за съставяне на протокола по ал.3. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол.

(5) Резервни части, предмет на рекламацията, се подменят с качествени такива, в тридневен срок от датата на предявяване на рекламацията, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неизпълнение на това задължение те се считат за недоставени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на стойността им, както и санкциите, посочени в раздел VIII от договора.

(6) За подменените в условията на гаранция части започва да тече нов гаранционен срок, равен на договорения в ал.1.

(7) Рекламации за качеството на извършения ремонт на товароподемните кранове, констатирани в рамките на гаранционния срок се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок от подписване на протокола по ал.3. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на разходите, направени за отстраняване на възникналите неизправности, както и санкциите, посочени в раздел VIII от договора.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10.(1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно 3 243,20 лв. (три хиляди, двеста четиридесет и три лева, и двадесет стотинки), с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава изпълнението на поетите задължения за период до един месец след изпълнението на договора.

(2) Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. банкова гаранция (в оригинал) със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и платима при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое задължение по договора за възлагане на обществената поръчка;

2. парична сума, внесена по банковата сметка на „БДЖ–Товарни превози" ЕООД в: [illegible] Д, гр. София, IBAN: [illegible] 61, BIC: [illegible],

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора. Не се допуска отложено или разсрочено плащане на застрахователната сума по застрахователния договор.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение, при неточно изпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранното му прекратяване (разваляне) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателното приемане на извършената услуга, без забележки, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.3, ал.7 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл.13.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(2) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

Чл.14.(1) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок. Възложителят има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.

(2) Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, цялата или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

Чл.15.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1.1. да е влязла в сила;

1.2. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичането му.

Чл.16. Заплащането на суми следва да се извършва след подаване на писмено искане от ползващото лице към Застрахователя, което искане да е придружено единствено с декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое задължение съгласно условията на договора, сключен с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.17. (1) По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования.

(2) При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя, договорените условия в полицата са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя.

(3) За доказване валидността на застраховката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представя документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала". Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19.(1) В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъде спазен срокът за изпълнение на услугата или не бъде изпълнено което и да е друго задължение по договора, както и в случаите на частично и/или забавено, и/или лошо изпълнение, същият дължи неустойка, в размер на 0,5 % от стойността на неизпълнението, без ДДС, за всеки просрочен ден.

(2) Начисляването на неустойката започва от деня на забавата и продължава до деня, предхождащ този на изпълнението на съответното задължение. Когато от неизпълнението са произлезли вреди (включително претърпени загуби и пропуснати ползи), чийто размер надвишава този на неустойката по предходната алинея, неустойката е в размер на причинените вреди.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. В случай, че размерът на гаранцията не е достатъчен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване неустойката от дължимите по договора плащания.

(4) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на Възложителя да търси реално изпълнение.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на неговия предмет;
2. при изтичане на уговорения срок.
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4. по реда на чл. 118 от ЗОП;
5. при условията на чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията с повече от 5 (пет) работни дни;
2. не изпълни някое от задълженията си по договора;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност, или ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едноседмично предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

X. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.21. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване на ръка;
- датата, посочена в обратната разписка, когато е изпратено по пощата;
- датата на приемането, когато е изпратено по факс;
- датата на постъпването му в посочената от адресата информационна система, когато е изпратено по електронен път чрез електронна поща.
- чрез комбинация от тези средства.

Чл.23. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на този договор и предаване на документи се смятат:

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Козарски, тел: [illegible], факс: [illegible], e - mail: office@destbul.com

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: [illegible] Велев, тел: [illegible], e - mail: jivko.velev@bdzcargo.bg

Чл.24. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна, в тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички съобщения, изпратени на последния валиден по договора адрес, се считат за надлежно получени.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25.(1). Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на възникване на непредвидените обстоятелства, тя не може да се позовава на тях, при положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение тези обстоятелства не са били налице.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в 7-дневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в какво се състоят и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок, съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства се спира изпълнението на задълженията по договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на действието.

(5). Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, поради чиято небрежност или умишлени действия същите са настъпили.

Чл.26. Настоящият договор може да бъде изменян по реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл.27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно по взаимно споразумение между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред от компетентния съд в гр. София.

Чл.28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състои от 8 /осем/ страници и състави се в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Приложение № 1 - „Списък на повдигателните съоръжения за ремонт и на необходимите за извършване ремонтни дейности;

2. Приложение № 2 - Техническо предложение;

3. Приложение № 3 –Ценово предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван [illegible] Ничев
Управител на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД

Светломир [illegible] Никол[illegible]
Прокурист на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван [illegible] Цанков
Управител „Д[illegible]инация [illegible]рия" ЕООД

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

Заличена информация на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕМОНТ НА БДЖ "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

номер	Вид на съоръжението	Местонахождение	товаро-носимо	номер на крана	належащ ремонт	констативен протокол
1	Кран мостов двугредов	ВРЦ-Мездра	10 т.	878ПС1012	Основен ремонт подкранов път 2 Х 100 метра	18986/22.03.19
2	Мостов двугредов кран	ВРЦех Карнобат	12.5 т.	не е регист.	Доставка и монтаж на два броя бобини за ход кран МО 200	16435/28.09.18
					Ремонт степени и изключвател подем	
3	Мостов двугредов кран	ВРЦех Пловдив	12.5 т.	ПД ПС 2622	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	16368/26.09.18
4	Мостов двугредов кран	ВРЦех Пловдив	12.5 т.	ПД ПС 2621	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	16369/26.09.18
5	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1148	Демонтаж и монтаж на усукана верига	16294/26.09.18
6	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1147	Демонтаж и монтаж на усукана верига	16293/26.09.18
7	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1142	Демонтаж и монтаж на усукана верига	16292/26/09.18
8	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1141	Доставка и монтаж на кука	16291/26.09.18
9	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1140	Доставка и монтаж на кука	16290/26.09.18
10	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1138	Доставка и монтаж на кука	16286/26.09.18
11	Ел. телфер с количка	ВРЦех Пловдив	0.5 т	878пс1151	Доставка и монтаж на кука	19099/10.04.19
12	Едногредов мостов кран с телфер	ВРЦех Пловдив	2 т.	878пс1133	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	16285/26.09.18
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	
13	Едногредов мостов кран с телфер	ВРЦех Пловдив	2 т.	878пс1134	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	16288/26.09.18
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	
14	Електротелфер конзолен верижен	Л. Депо Ст. Загора	1.0 т.	878пс1030	Демонтаж и монтаж на верига	16414/26.09.18
15	Електротелфер конзолен верижен	Л. Депо Ст. Загора	0.5 т.	878пс1035	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х2.5 - 20 метра	16411/26.09.18
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 7х1.5 - 6 метра	
					Доставка и монтаж на пулт за управление с четири бутона 1бр.	
16	Електротелфер конзолен верижен	Л. Депо Ст. Загора	1.0 т.	878пс1042	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х2.5 - 20 метра	16401/26.09.18
					Доставка и монтаж на маншон към пулт за управление	
17	Едногредов мостов кран с телфер	Л. Депо Ст. Загора	1.5 т.	878пс1039	Ремонт крайни изключватели ход кран	16392/26.09.18
18	Едногредов мостов кран с телфер	Л. Депо Ст. Загора	5 т.	878пс1034	Ремонт крайни изключватели ход кран	16391/26.09.18
19	Мостов двугредов кран	Л. Депо Ст. Загора	32/8	Сз ПС 2269	Ремонт изключвател подем	18910/27.02.19
20	Електротелфер верижен	Л. Депо Ст. Загора	1 т.	878пс1036	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 7х1.5 - 5 метра - 6 м	16402/26.09.18
					Доставка и монтаж на пулт за управление с четири бутона	
21	Кран мостов едногредов въжен	Л. Депо Ст. Загора	5 т.	878пс1040	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 12х1.5 - 12 метра	18751/17.12.18
					Доставка и монтаж на пулт за управление с шест бутона 1 бр.	
22	Двугредов мостов кран	ВРЦех - Ст. Загора	3.2т	878пс1020	Дост. и монтаж на бутон. 7 бр. бутони, плюс "пуск" и "стоп" - 1 бр.	19162/09.04.19
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 12х1.5 - 20 метра	

23	Кран мостов едногредов	ВРЦех - Ст. Загора	0,25	878пс1021	Доставка и монтаж на бутониерата с 6 броя бутони - 1 бр.	16438/26.09.18
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 12х1.5 - 20 метра	
24	Електротелфер	ВРЦех - Ст. Загора	0,25	878пс1024	Доставка и монтаж на кука	16441/26.09.18
25	Мостов двугредов кран	ВРЦех - Ст. Загора	10 т.	878пс1019	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	19021/19.06.19
26	Електротелфери 4 бр.	ВРЦех - Ст. Загора	0.5т	878пс1026	Ремонт изключвател подем - 4 бр.	16442/26.09.18
				878пс1027		16443/26.09.18
				878пс1028		16444/26.09.18
				878пс1029		16445/26.09.18
27	Едногредов мостов кран с телфер	ЛФ - Димитровград	1.0 т.	878пс1111	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	16374/26.09.18
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	
28	Едногредов мостов кран с телфер	ЛФ - Димитровград	1.0 т.	878пс1112	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	16375/26.09.18
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	
29	Кран мостов двугредов	ВРЦ -Г. Оряховица	8 т	878пс1114	Доставка и подмяна на втулки за ходови колела ход кран - 4 бр.	16379/26.09.18
					Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	
30	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1115	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	12/04.04.2019
31	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1116	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	15/04.04.2019
32	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1117	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	18/23.10.2018
33	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1118	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	14/04.04.2019
34	Кран конзолен	ВРЦ-Синдел	2 х 5 т.	878ПС1066	Доставка и монтаж на 2 бр. бобини за спирачки ход на кран МО - 200	16475/27.09.18
					Доставка и монтаж на пуск/стоп бутон 5 бр.	
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 10 метра	
					Дост. и монтаж на контактори 16 ампера - 4 броя за телфери подем	
					Доставка и монтаж на контактори 6 ампера - 4 броя за ход телфери	
					Доставка и монтаж на авариен стоп бутон - 1бр.	
					Доставка и монтаж на изючвател за ход кран - 1 бр.	
					Дост. и монтаж на 4 броя контакт. елементи за контройлер НТ 52	
					Доставка и монтаж на трибутонна кнопка	
35	Кран мостов едногредов	ВРЦ-Синдел	3.2 т	878ПС1063	Доставка и монтаж на стоманено въже Ф 8 - 30 метра	16479/27.09.18
					Доставка и монтаж на бутониера - три движения	
					Доставка и монтаж на кабелни колички - шест броя	
					Доставка и монтаж на изключвател ход кран с отбивачки	
					Доставка и монтаж на буфери - 4 броя	
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 15 метра	
36	Телфери на самоходна	ВРЦ -Г. Оряховица	1т	878ПС1119	Доставка и монтаж на бутониери с четири бутона - 1 бр.	16381/26.09.18
	машина "Комбайн" - 5 бр.		0.5 т.	878ПС1122	Доставка и монтаж на събирателни кутии - 5 бр.	
			0.250 т.	878ПС1125	Доставка и монтаж на кука 0.250 т. - 1 брой	
				878ПС1124	Доставка и монтаж на крайни изключватели - 6 бр.	
				878ПС1121	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 7х1.5 - 30 метра /за бутониерите/	
				878ПС1120	Доставка и монтаж на бутониери с четири бутона двускоростни - 2 бр.	

37	Кран конзолен КГ 1405	Лок. депо - Русе	0.5 т.	878ПС1046	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	1095/01.07.19
38	Кран конзолен КС 5/4	Лок. депо - Русе	1 т	878ПС1049	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	1095/01.07.19
39	Кран конзолен В101М	Лок. депо - Русе	0.25 т	878ПС1048	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	1095/01.07.19
40	Мостов двугредов кран	Лок. депо - Русе	12.5 т	Рс-ПС-1239	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	1095/01.07.19
41	Мостов двугредов кран	Лок. депо - Русе	12.5 т	Рс-ПС-1240	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	1095/01.07.19
42	Кран конзолен с телфер	ЕП - Плевен	0.5 т.	878ПС1108	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	1095/01.07.19
43	Кран козлови	ЕП - Плевен	5 т	878ПС1107	Доставка и монтаж на четири броя законтрящи котви	1095/01.07.19
44	Кран конзолен	ВРЦ-Варна	2 х 5 т.	878ПС1061	Дост. и монтаж на ел. двигател за подем тип КГ 24 2 6, 920 об. 8 KW	19135/18.04.19
45	Телфер на монорелса	ВРЦ-Варна	2т	878ПС1064	Доставка и монтаж на изключвател подем	7/22.03.2019
					Доставка и монтаж на редач на въже	
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х2.5 - 40 метра	
					Доставка и монтаж на бутониера с 4 бутона - 1 бр.	

Изисквания към изпълнението:

1. Участникът трябва да извърши ремонта на товароподемните кранове в съответствие с *Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни* съоръжения (НБЕТНПС), обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010г. и техническата документация на всяко повдигателно съоръжение.
2. Участникът трябва да изготви необходимата документация при смяна на елементи от конструкцията, съгласно изискванията на НБЕТНПС.
3. Участникът трябва да представи чертежи на управляващите вериги, ако те ще бъдат обект на преустройство.
4. Участникът трябва да представи документи , удостоверяващи извършването на статично и динамично изпитване след ремонт или замяна на елементи от носещите конструкции или смяна на носещи елементи, механизми за повдигане, товароподемни куки, въжета за повдигане или ролкови блокове.
5. Участникът трябва да осигури съответствието на използваните материали с предвидените в техническата документация на съоръжението и да удостовери съответствието посредством документ за качество.

Гаранционен срок:

1. Не по-кратък от шест месеца за качеството на извършения ремонт.
2. Не по-кратък от дванадесет месеца за качеството на вложените резервни части.

Срок за изпълнение: не по-дълъг от четири месеца.

Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на товароподемни кранове, използвани в структурите на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД"

от „Дестинация България" ЕООД,

/изписва се името на участника/

115813904

/БУЛСТАТ, ЕИК/

гр. Пловдив, ул. „Костаки Пеев" № 5Б, ет. 2, ап. 6.

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРИСТ

I. Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание по реда ЗОП с предмет: „Ремонт на товароподемни кранове, използвани в структурите на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД".

1. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, ако е приложимо. – неприложимо.

II. Изпълнението на дейностите по обществената поръчка ще бъде в съответствие със „Списък на повдигателните съоръжения за ремонт" – Приложение № 1, Минималните изисквания - Приложение № 2 и условията на договора.

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Да изпълним качествено и в срок доставката, демонтаж и монтаж на посочените възли и агрегати от „Списък на повдигателните съоръжения за ремонт" – Приложение № 1 в съответствие с „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС), обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010г. и техническата документация на всяко повдигателно съоръжение.

2. Срок за изпълнение - 3 (три) месеца /не по-дълъг от 4 месеца от сключване на договора/.

3. Гаранционен срок - 9 (девет) месеца за качеството на извършения ремонт /не по-кратък от 6 м./

18 (осемнадесет) месеца за вложените резервни части /не по-кратък от 12 месеца/.

4. място на изпълнение на поръчката: ВРЦ Пловдив, ул. Найчо Цанов № 42А, ВРЦ Горна Оряховица, гара Разпределителна, ВРЦ Мездра, ВРЦ Карнобат, Локомотивно депо Стара Загора, ВРЦ Стара Загора, ЛФ Димитровград, ВРЗ Синдел, Локомотивно депо Русе, ЕП Плевен, ВРЗ Варна.

5. При необходимост да:

- изготвим необходимата документация при смяна на елементи от конструкцията, за всяко отделно СПО, съгласно изискванията на НБЕТНПС.
- представим чертежи на управляващите вериги, ако те ще бъдат обект на преустройство.
- представим документи, удостоверяващи извършването на статично и динамично изпитване след ремонт или замяна на елементи от посещите конструкции или смяна на посещи елементи, механизми за повдигане, товароподемни куки, въжета за повдигане или ролкови блокове.
- осигурим съответствието на използваните материали с предвидените в техническата документация на съоръжението и ще удостоверим съответствието посредством документ за качество.

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

III. Декларираме, че :

1. сме запознати с всички условия, вписани в проекта на договора и ги приемаме.

2. срокът на валидността на нашата оферта е 90 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявата за поръчка.

3. ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение, ценовата оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя.

4. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, ще представим:

- Удостоверение за извършване на дейности по ремонт на повдигателни съоръжения, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
- Документите по чл.112, ал.1 от ЗОП;
- Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари.
- Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
- Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

Дата 24.02. 2020 г. **ПОДПИС И ПЕЧАТ:** ....., ...

Цанков - управител

Забележка: Отстранява се участник, чието техническо предложение не отговаря на поставените на поставените от Възложителя минимални и технически изисквания.

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл36а,ал.3 от ЗОП

Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на товароподемни кранове, използвани в структурите на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД"

от „Дестинация България" ЕООД,

/изписва се името на участника/

115813904

/БУЛСТАТ, ЕИК/

гр. Пловдив, ул. „Костаки Пеев" № 5Б, ет. 2, ап. 6.

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРИСТ,

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение предмета на поръчката е: 64864,00 (словом: шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и четири) лв., без ДДС. Предложената цена е в левове, без ДДС, изготвена съгласно обема и техническите условия на Възложителя, включваща всички наши разходи за изпълнение предмета на поръчката.

1.1. Представяме обем с единични и общи цени към ценовото предложение по изготвения от Вас образец, в съответствие с Приложение 1 към Ценовото предложение.

2. Съгласни сме заплащането на услугата да се извършва по банков път, по посочена от нас банкова сметка, в срок до 30 работни дни след представяне на:

3.1. Оригинална фактура, издадена на името на "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 с МОЛ – Иван Личев – Управител на „БДЖ Товарни превози" ЕООД и Светломир Василев Николов – Прокурист на „БДЖ Товарни превози" ЕООД, съдържаща:

- № и предмет на договора;
- вид на извършените работи;
- цена на вложените резервни части и консумативи по приложената таблица;
- протокол за извършени технически изпитания на повдигателното съоръжение в присъствието на представител от съответния орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

4. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА: [redacted]

BIC код на банката: [redacted]

IBAN: [redacted]

Това предложение е със срок на валидност 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, визиран в обявата на обществената поръчка.

Забележка: В случай на надвишаване на предвидената прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, участникът се отстранява.

Дата 24.02. 2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

Цанков - управител

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

Приложение № 1

номер	Вид на съоръжението	Местонахождение	товаро-носимост	номер на крана	Части, възли и детайли, подлежащи на ремонт и подмяна	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	Кран мостов двугредов	ВРЦ-Мездра	10 т.	878ПС1012	Основен ремонт подкранов път 2 Х 100 метра	34534,00	34534,00
2	Мостов двугредов кран	ВРЦех Карнобат	12.5 т.	не е регист.	Доставка и монтаж на два броя бобини за ход кран МО 200	300,00	300,00
					Ремонт степени и изключвател подем	500,00	500,00
3	Мостов двугредов кран	ВРЦех Пловдив	12.5 т.	ПД ПС 2622	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	600,00	600,00
4	Мостов двугредов кран	ВРЦех Пловдив	12.5 т.	ПД ПС 2621	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	600,00	600,00
5	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1148	Демонтаж и монтаж на усукана верига	200,00	200,00
6	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1147	Демонтаж и монтаж на усукана верига	200,00	200,00
7	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1142	Демонтаж и монтаж на усукана верига	200,00	200,00
8	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1141	Доставка и монтаж на кука	400,00	400,00
9	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1140	Доставка и монтаж на кука	400,00	400,00
10	Електротелфер	ВРЦех Пловдив	0.25 т	878пс1138	Доставка и монтаж на кука	400,00	400,00
11	Ел. телфер с количка	ВРЦех Пловдив	0.5 т	878пс1151	Доставка и монтаж на кука	400,00	400,00
12	Едногредов мостов кран с телфер	ВРЦех Пловдив	2 т.	878пс1133	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	250,00	250,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	100,00	100,00
13	Едногредов мостов кран с телфер	ВРЦех Пловдив	2 т.	878пс1134	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	250,00	250,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	100,00	100,00
14	Електротелфер конзолен верижен	Л. Депо Ст. Загора	1.0 т.	878пс1030	Демонтаж и монтаж на верига	200,00	200,00
15	Електротелфер конзолен верижен	Л. Депо Ст. Загора	0.5 т.	878пс1035	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х2.5 - 20 метра	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 7х1.5 - 6 метра	100,00	100,00
					Доставка и монтаж на пулт за управление с четири бутона 1бр.	200,00	200,00
16	Електротелфер конзолен верижен	Л. Депо Ст. Загора	1.0 т.	878пс1042	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х2.5 - 20 метра	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на маншон към пулт за управление	200,00	200,00

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3от ЗОП

17	Едногредов мостов кран с телфер	Л. Депо Ст. Загора	1.5 т.	878пс1039	Ремонт крайни изключватели ход кран	200,00	200,00
18	Едногредов мостов кран с телфер	Л. Депо Ст. Загора	5 т.	878пс1034	Ремонт крайни изключватели ход кран	200,00	200,00
19	Мостов двугредов кран	Л. Депо Ст. Загора	32/8	Сз ПС 2269	Ремонт изключвател подем	300,00	300,00
20	Електротелфер верижен	Л. Депо Ст. Загора	1 т.	878пс1036	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 7х1.5 - 5 метра - 6 м	100,00	100,00
					Доставка и монтаж на пулт за управление с четири бутона	200,00	200,00
21	Кран мостов едногредов въжен	Л. Депо Ст. Загора	5 т.	878пс1040	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 12х1.5 - 12 метра	200,00	200,00
					Доставка и монтаж на пулт за управление с шест бутона 1 бр.	200,00	200,00
22	Двугредов мостов кран	ВРЦех - Ст. Загора	3.2т	878пс1020	Дост. и монтаж на бутон. 7 бр. бутони, плюс "пуск" и "стоп" - 1 бр.	200,00	200,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 12х1.5 - 20 метра	300,00	300,00
23	Кран мостов едногредов	ВРЦех - Ст. Загора	0,25	878пс1021	Доставка и монтаж на бутониерата с 6 броя бутони - 1 бр.	200,00	200,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 12х1.5 - 20 метра	300,00	300,00
24	Електротелфер	ВРЦех - Ст. Загора	0,25	878пс1024	Доставка и монтаж на кука	400,00	400,00
25	Мостов двугредов кран	ВРЦех - Ст. Загора	10 т.	878пс1019	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	600,00	600,00
26	Електротелфери 4 бр.	ВРЦех - Ст. Загора	0.5т	878пс1026	Ремонт изключвател подем - 4 бр.	75,00	75,00
				878пс1027		75,00	75,00
				878пс1028		75,00	75,00
				878пс1029		75,00	75,00
27	Едногредов мостов кран с телфер	ЛФ - Димитровград	1.0 т.	878пс1111	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	100,00	100,00
28	Едногредов мостов кран с телфер	ЛФ - Димитровград	1.0 т.	878пс1112	Доставка и монтаж на изючвател за ход кран	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 20 метра	150,00	150,00
					Доставка и монтаж на изключвателна шина	100,00	100,00
29	Кран мостов двугредов	ВРЦ -Г. Оряховица	8 т	878пс1114	Доставка и подмяна на втулки за ходови колела ход кран - 4 бр.	2500,00	2500,00
					Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	600,00	600,00
30	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1115	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	200,00	200,00

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а,ал.3 от ЗОП

31	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1116	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	200,00	200,00
32	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1117	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	200,00	200,00
33	Телфер на врата тип "Гилотина"	ВРЦ ГОР	1 т	878пс1118	Доставка и монтаж на бутониерата с 2 бутони двускоростни	200,00	200,00
34	Кран конзолен	ВРЦ-Синдел	2 х 5 т.	878ПС1066	Доставка и монтаж на 2 бр. бобини за спирачки ход на кран МО-200	300,00	300,00
					Доставка и монтаж на пуск/стоп бутон 5 бр.	200,00	200,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 10 метра	100,00	100,00
					Дост. и монтаж на контактори 16 ампера - 4 броя за телфери подем	400,00	400,00
					Доставка и монтаж на контактори 6 ампера - 4 броя за ход телфери	400,00	400,00
					Доставка и монтаж на аварисн стоп бутон - 1бр.	50,00	50,00
					Доставка и монтаж на изючвател за ход кран - 1 бр.	150,00	150,00
					Дост. и монтаж на 4 броя контакт. елементи за контройлер НТ 52	200,00	200,00
35	Кран мостов едногредов	ВРЦ-Синдел	3.2 т	878ПС1063	Доставка и монтаж на трибутонна кнопка	200,00	200,00
					Доставка и монтаж на стоманено въже Ф 8 - 30 метра	250,00	250,00
					Доставка и монтаж на бутониера - три движения	200,00	200,00
					Доставка и монтаж на кабелни колички - шест броя	300,00	300,00
					Доставка и монтаж на изключвател ход кран с отбивачки	350,00	350,00
					Доставка и монтаж на буфери - 4 броя	400,00	400,00
36	Телфери на самоходна	ВРЦ -Г. Оряховица	1т	878ПС1119	Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х1.5 - 15 метра	130,00	130,00
	машина "Комбайн" - 5 бр.		0.5 т.	878ПС1122	Доставка и монтаж на бутониери с четири бутона - 1 бр.	200,00	200,00
			0.250 т.	878ПС1125	Доставка и монтаж на събирателни кутии - 5 бр.	1500,00	1500,00
				878ПС1124	Доставка и монтаж на кука 0.250 т. - 1 брой	300,00	300,00
				878ПС1121	Доставка и монтаж на крайни изключватели - 6 бр.	600,00	600,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 7х1.5 - 30 метра /за бутониерите/	300,00	300,00

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП

				878ПС1120	Доставка и монтаж на бутониери с четири бутона двускоростни - 2 бр.	400,00	400,00
37	Кран конзолен КГ 1405	Лок. депо - Русе	0.5 т.	878ПС1046	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	200,00	200,00
38	Кран конзолен КС 5/4	Лок. депо - Русе	1 т	878ПС1049	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	200,00	200,00
39	Кран конзолен В101М	Лок. депо - Русе	0.25 т	878ПС1048	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	200,00	200,00
40	Мостов двугредов кран	Лок. депо - Русе	12.5 т	Рс-ПС-1239	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	600,00	600,00
41	Мостов двугредов кран	Лок. депо - Русе	12.5 т	Рс-ПС-1240	Доставка и монтаж на електрохидравлична спирачка - 300	600,00	600,00
42	Кран конзолен с телфер	ЕП - Плевен	0.5 т.	878ПС1108	Дост. и монтаж на четирибутонен пулт за у-ие - 2 от които с 2 скорости	200,00	200,00
43	Кран козлови	ЕП - Плевен	5 т	878ПС1107	Доставка и монтаж на четири броя законтряши котви	600,00	600,00
44	Кран конзолен	ВРЦ-Варна	2 х 5 т.	878ПС1061	Дост. и монтаж на ел. двигател за подем тип КГ 24 2 6, 920 об. 8KW	5000,00	5000,00
45	Телфер на монорелса	ВРЦ-Варна	2т	878ПС1064	Доставка и монтаж на изключвател подем	400,00	400,00
					Доставка и монтаж на редач на въже	350,00	350,00
					Доставка и монтаж на кабел ШКПТ 4х2.5 - 40 метра	250,00	250,00
					Доставка и монтаж на бутониера с 4 бутона - 1 бр.	200,00	200,00
					ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		64864,00

Дата: 24.02.2020г.

Подпис, печат:.....

Цанков - управител