

Приложение № 1

ЗАЛИЧЕНО
на основание Регламент 2016/629

ОДОБРЯВАМ:

инж. Александър Александров
Директор ППП София
Плмев

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за изпълнение на обект: Изграждане на 100 л.м. ограда по северната граница на недвижим имот с идентификатор 68134.614.1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ППП София, находящ се на в гр. София, район Подуяне, ж.к. „Суха река“, ул. „Железни врата“

I. Кратко описание на обекта и съществуващо положение:

Недвижим имот с идентификатор 68134.614.1 по КК и КР на гр. София, с площ 133442 кв.м, находящ се на в гр. София, район Подуяне, ж.к. „Суха река“ е собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ППП София, Локомотивно депо София. Акт за държавна собственост №1526/28.12.1998г.

През 2016г. по предписание на Столична община, район „Подуяне“ и предписание от РИОСВ за предприемане на мерки за обезопасяване на района на Локомотивно депо Подуяне, прекратяване на достъпа на външни лица и предотвратяване на нежелани инциденти, е изградена ограда от метални платна с дължина 400 л.м. по част от северната граница на имота, успоредно на ул. „Железни врата“. При изграждането на оградата, жилищна сграда – Блок 1 /идент. 68134.614.1.8/, построена в имота, собственост на ДП „НК ЖИ“, е служила като естествена преграда, с оглед на осигуряване достъпа до улицата на живущите в нея. През 2017г. сграда Блок 1 е разрушена, вследствие на което към момента участък от 100 л.м. от оградата е прекъсната.

По предписание от Столична община, район „Подуяне“ с писмо № РПД19-ТК00-29/12.06.2019г. и с оглед на ограничаване достъпа на външни лица и предотвратяване на замърсяването на терена е необходимо „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да доизгради съществуващата ограда, за което е необходимо да се изгради 100 л.м нова ограда.

II. Описание на ремонтните работи, предмет на договора:

Количествата и видовете строително монтажни работи се изпълняват съгласно приложената количествена сметка.

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

1. Направа на неукрепен изкоп за фундаменти - ед. фонд. 40x40x60см / през 3,00 м
2. Доставка и монтаж на арм. стомана ф8
3. Доставка и полагане на Бетон В15(С12/15)
4. Доставка на стоманена черна шевна тръба 2", деб. 3мм
5. Уплътняване на земни маси около фундаменти
6. Доставка на профилна ламарина – LT 40 с деб. мин 0,5мм
7. Доставка на равностранен винкел 50x50x4
8. Доставка на листов стомана за изработка на планки, крепежни елементи и др
9. Изработка и монтаж на елементи на ограда - оградни платна от винкел и ЛТ ламарина, закрепване на платаната за мет. колони /труд+механизация/
10. Грундиране с антикорозионен грунд на стоманени елементи на оградата

При подготовка на офертите за изпълнение на оградата да се има предвид следното:

1. Височината на оградата е 2,00 м и трябва да се изпълни от метални колове бетонирани в земята през 3,00 м. Коловете на оградата да са изпълнени от стоманени шевни тръби 2" с дебелина на стената 3 мм.
2. Металните колове се бетонират в бетонов фундамент с размери 40x40x60см
3. Минимално бетоново покритие – 2,5 см

4. Между металните колове се монтират чрез планки и заваряване платна изработени от равностраничен винкел $L\ 50 \times 50 \times 4$ и ЛТ – ламарина с дебелина мин. $t=0,50$ мм.

Оградата ще бъде изградена съгласно изискванията на чл. 151 ал. 1 т. 11 от Закона за устройство на територията / Изменение обн., ДВ бр. 101 от 22.12.2015г./

Необходимо технологично време на извършване на строително - монтажните работи при този обем да бъде не повече от 40 работни дни.

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

III. Технически спецификации и изисквания към материалите:

1. Строителни материали и изисквания:

- Бетон клас В15 (С12/15, клас по БДС EN 206-1)
- Конструкционно електрозаварена черна тръба 2" с деб. 3 мм
- Равностранен винкел $L\ 50 \times 50 \times 4$
- ЛТ поцинкована ламарина профил 40 с мин. $d=0,50$ мм.
- Листова стомана за изработка на планки, крепежни елементи и др.
- Армировъчна стомана $\phi 8$ мм клас АІ, $R_s = 225$ МПа
- Антикорозионен грунд

Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

IV. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

1. Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.

2. Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.

3. При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

4. Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ

5. Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № 2 от 31.07.03 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.03 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.

7. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически првози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;
- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г.