

Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД
и във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОДОБРЯВАМ:

Приложение №1

ХРИСТО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ „БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет :
„Ремонт на тягов трансформатор на вагон-отоплител” Запад” за нуждите на „БДЖ –
Пътнически превози” ЕООД”

1. Предмет на услугата: Ремонт на тягов трансформатор за вагон-отоплител

2. Ремонтните дейности :

- Извършване на диагностика чрез ел. Измервания, анализ на маслото, анализ на остатъчния ресурс на хартиената изолация, отваряне на трансформатора, визуален оглед на активната част, функционална проверка на сигнална и защитна апаратура, проверка на казана за течове.
- Изготвяне на инженерен проект за преустройство на трансформатора чрез изготвяне на изчислителна записка и на техническа документация за производство на нови намотки, преработка на казана и допълване с трансформаторно масло.

3. Качество: За експлоатационната дейност (предварителното отопление на влаковите състави) и поддръжката на графика за движение на влаковете, както и отговорността към безопасността и здравето на пътниците в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, е необходимо дружеството да разполага с изправни и надеждни тягови трансформатори, за които Изпълнителя на услугата за основен ремонт на тягови трансформатори ще гарантира качествено и надеждно извършена работа, като предлага гаранционен срок за извършения ремонт.

4. Гаранционен срок на извършения ремонт и вложени нови части: Минимум 12 месеца от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за извършване на ремонта, след преминали заводски изпитания.

5. Изисквания и документи, съпътстващи извършването на основен ремонт на тягови трансформатори:

- Технически отчет за извършената диагностика на тяговия трансформатор при постъпването му за ремонт;
- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговия трансформатор, след извършения ремонт с посочени референтни граници;
- Отремонтирания тягов трансформатор задължително се тества пред представители на възложителя за визуално удостоверяване на функционалната му пригодност, за което се подписва двустранен протокол;
- Отремонтирания тягов трансформатор се зарежда с необходимото количество трансформаторно масло, съпроводено със сертификат от акредитирана лаборатория, удостоверяващ качеството на маслото, като трансформатора се предава на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количеството на вложеното трансформаторно масло. Органа за контрол или химическата лаборатория, които ще извършат анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторното масло, трябва да бъдат акредитирани от Изпълнителна Агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни

видове органи, извършващи контрол" (или еквивалент) или БДС EN ISO/IEC17025 – "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" (или еквивалент);

- Декларация за пълно съответствие на качеството на извършените ремонтни дейности по тяговия трансформатор, необходими за постигане на изискуемите параметри от настоящите Технически изисквания на Възложителя.

6. Тяговия трансформатор се предоставя от Възложителя за ремонт при Изпълнителя на услугата до 10 работни дни след датата на подписване на договор, за което се издава прямо-предавателен протокол

7. Ремонтирания тягов трансформатор се получава от базата на Изпълнителя на услугата с прямо-предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт. Изпълнителят трябва да предаде заедно с отремонтирания тягов трансформатор и всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на трансформатора и маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, както и гаранционна карта.

8. Услугата подлежи на заплащане само след приетия от Възложителя тягов трансформатор и подписване на прямо-предавателен протокол за извършения ремонт и зареден със свежо трансформаторно масло, които са придружени с всички изискуеми документи.

9. Срок за изпълнение на ремонта - срока за ремонт се посочва от Изпълнителя, като не трябва да надвишава 90 календарни дни, считано от датата на предоставяне за ремонт на тяговия трансформатор от страна на Възложителя, съгласно т.6 от настоящите Технически изисквания.

10. Участникът трябва да притежава валидни сертификати за внедрени системи за управление по следните стандарти:

- EN ISO 9001:2015 или еквивалент за успешна внедрена система за управление на качеството;
- EN ISO 14001:2015 или еквивалент за успешна внедрена система за управление на околната среда;
- OHSAS 18000 или еквивалентен за успешна внедрена система за управление на здравето и безопасност на труда при работа;

Приложения:

1. Технически отчет за извършена диагностика на ТТ № 0953498;

Съгласувал:

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
и във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП