



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел: (+359 2) 987 88 69
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg



ОДОБРЯВАМ:
ИНЖ. ХРИСТО **УБАНОВ**
УПРАВИТЕЛ НА
„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ЗАЛИЧЕНО
на основание Регламент 2016/129



Количествена сметка

Обект: „ Ремонт на стая № 223, намираща се на втория етаж в Административната сграда на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр.София, ул. ”Иван Вазов” № 3”

Възложител: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

№	Вид СМР	Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на под (дюшеме)	м2	18,66		
2	Демонтаж на врати и прозорци	м2	7,68		
3	Демонтаж на дървени решетки	м2	1,69		
4	Демонтаж на осветителни тела	бр.	5,00		
5	Демонтаж на мивка полупорцеланова	бр.	2,00		
6	Демонтаж на вграден шкаф	бр.	1,00		
7	Демонтаж на канализационна инсталация	м	12,00		
8	Демонтаж на ел. контакти и ключове	бр.	6,00		
9	Демонтаж на ел. инсталация	м	38,00		
10	Демонтаж на дървени первази	м	18,00		
11	Строителни отпадъци	м3	33,00		
II Монтажни работи					
1	Подова замазка	м2	19,00		
2	Доставка и монтаж PVC дограма	м2	3,93		
3	Доставка и монтаж на входна врата	м2	3,75		
4	Доставка и монтаж на гипсокартон с конструкция	м2	69,16		
5	Обръщане с гипсокартон на отвори	м	32,79		
6	Доставка и монтаж на гипсокартон-влагоустойчив	м2	4,50		
7	Окачени тавани - плоскости 60/60 см	м2	19,00		
8	Шпакловка вкл.обръщане	м2	99,50		
9	Боядисване с латекс	м2	99,50		
10	Боядисване на радиатори с блажна боя	м2	6,50		
11	Инвентарно скеле	м2	75,00		
12	Фаянсва облицовка	м2	1,35		
13	Доставка и монтаж ламиниран паркет	м2	19,00		
14	Доставка и монтаж на первази	м	19,00		
15	Двукрил гардероб - 78 /50 /185 см.	бр.	1,00		

III Монтажни работи - В и К			
1	Доставка и монтаж подсилен блок за мивка	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на мивка	бр.	1,00
3	Преработка на съществуващ водопровод	бр.	1,00
4	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр.	1,00
5	Тръбна канализационна инсталация	м	5,00
IV Монтажни работи - Електро			
1	Доставка и монтаж осветителни тела	бр.	4,00
2	Електроинсталация осветление ПВВМ 2X1,5мм2	м	42,50
3	Електроинсталация контакти ПВВМ 2X4 мм2	м	38,00
4	Електроинсталация климатик ПВВМ 2X4 мм2	м	8,50
5	Електроинсталация гл. компютър ПВВМ 2X4мм2	м	25,00
6	Ел.контакти шуко	бр.	7,00
7	Ел. ключове	бр.	1,00
8	Разклонителни кутии	бр.	5,00
9	Шина панел за кабели	м	32,50
10	Доставка и монтаж климатик	бр.	1,00

С уважение,

инж. Лилия Михайлова

Ръководител отдел "Недвижимо и движимо имущество"

