

Одобрил:

Инж. Ангел Димитров
Директор ППП ПловдивЗапитано на основание
Регламент 2026/679**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ**

за изпълнение на обект: "Ремонт на стрелка № 130 в Локомотивно депо Пловдив" към ППП Пловдив гр. Пловдив, ул. "Академик Петър Динеков" № 2

I. Кратко описание на обекта и съществуващо положение:

Стрелка № 130 се намира в източната част на Локомотивно депо Пловдив пред дизелов цех. Тя се използва за подаване на локомотиви за ремонт към втори и трети коловози на дизелив цех, като отклонението на стрелката, водещи към втори коловоз е електрифицирано и служи за гараж и прегледи на електрически локомотиви. Състоянието на езиците и раменните релси не отговаря на изискванията та техническите норми поради голямото им износване.

С настоящия ремонт ще бъдат сменени езиците и раменните релси на стрелката, траверсовата скара на езиковата част и баластовата призма, като по този начин тя ще бъде приведена в съответствие с изискванията та Наредба 58.

II. Технически характеристики на стрелка № 130.

Местоположение: гр. Пловдив, Локомотивно депо Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” №2

Описание : стрелка тип 49, R=190м. 1:9 , лява , пружинни езици.

III. Описание на ремонтните работи, предмет на договора:

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- 1 Демонтиране на елементите и траверсовата скарана езиковата част на стр. № 130
- 2 Извозване и подреждане на ж.п. материали до 500 метра
- 3 Изгребване, натоварване и извозване на стар баласт до 20 км.
- 4 Доставка на езикова част за стрелка тип 49 R=190 1:9 лява с пружинни езици
- 5 Доставка на нормални букови траверси за езиковата част
- 6 Монтаж на езикова част на стрелка
- 7 Доставка и полагане на нов баласт
- 8 Направа на първа нивелация
- 9 Направа на втора нивелация
- 10 Направа на трета нивелация

- Необходимо технологично време за извършване на строително –ремонтните работи да бъде не повече от 10 работни дни.

- При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажни работи..

III. Технически спецификации и изисквания към материалите:

1. Материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

IV. Изисквания към организацията и изпълнението на строително-монтажните работи:

1. Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка, предложена с ценовата оферта.

2. Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.

3. При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

4. Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ.

5. Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № 2 от 31.07.03 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.03 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. При възникване на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за следващи действия.

7. Изпълнителя е длъжен да изпълни възложените му строително –монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи , правилници ,наредби и стандарти , действащи в Република България и „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене , хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Наредба 58 за правилата за техническа експлоатация, джежието на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт в сила от 24.02.2019 г. ;

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

Изготвил:

Заложено на основание

Регламент 2016/679

Илия Воденичаров

Експерт , поддържащи и ремонт железен път и съоръжения
„ППП Пловдив”