



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. Цар Освободител № 112 А, гр. Г.Оряховица 5120, България
 vag_depo_go@bdz.bg
 www.bdz.bg



ОДОБРЯВАМ:
 Савадор Ганчев
 Директор ППП - ГО



ЗАЛИЧЕНО
 на основание Регламент 2016/679

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ОБЕКТ: "РЕМОНТ ПОКРИВ ЕНЕРГО-МЕХАНИЧЕН ЦЕХ В ЛОКОМОТИВНО ДЕПО –ГОРНА ОРЯХОВИЦА” - ППП –ГОРНА ОРЯХОВИЦА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ЕООД "

I. Кратко описание на обекта и съществуващо положение:

Сградата на Енерго-механичния склад в Локомотивно депо – Горна Оряховица е строена в периода 1957- 1960 г. на миналия век. В нея се намират помещения – дърводелно, стругарно и шлосерно, в които се извършват спомагателни дейности, необходими за производствения процес на Локомотивно депо –Горна Оряховица.

След извършен оглед на място от специалисти е установено, че покрива на сградата е в лошо състояние. От годините на построяването на сградата до настоящият момент не е правен основен и поддържащ ремонт, в резултат на което покривната конструкция на сградата е силно компрометирана, което е предпоставка за множеството течове вътре в нея и прави невъзможно поддържането на обекта в добро хигиенно състояние. Течове има и върху машините, намираще се в сградата.

За отстраняване на описаното по-горе, ще е необходим цялостен ремонт на покрива на сградата /вкл. покривна конструкция и подмяна на цигли/.

II. Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи на етапи:

Направа тръбно фасадно скеле до 30м
Демонтаж на керемиди
Демонтаж дървена покривна конструкция
Сортиране на керемиди за 100 бр
Направа на нова дървена конструкция
Доставка и монтаж подпокривно фолио "БРАМАК"
Направа на летвена скара за керемиди
Направа на дъсчена обшивка за покриви - частично
Покриване с керемиди - стари
Покриване с керемиди - нови
Наковаване на челни рендосани дъски
Лакиране на дървени повърхности
Покриване с капаци /нови/
Подмазване на капаци

Демонтаж на улици
Доставка и монтаж на готови улици
Доставка и монтаж на готови водосточни тръби - 8 бр. x 5 м
Обшивка около комини и улами при ремонти от поцинкована ламарина
Възстановяване на комин
Изхвърляне строителни отпадъци

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

III. Технически спецификации и изисквания към материалите:

Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

IV. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

1. Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.
2. Кандидатите за изпълнение на поръчката трябва да представят линеен календарен план график за изпълнение на СРР. При извършване на вътрешните ремонтни работи Изпълнителя следва да се съобрази с непръкъснатото използване на резервните стаи за почивка от превозни и локомотивни бригади и предварително да съгласува с Възложителя извършването на ремонти в тях, като при необходимост мазачески и бояджийските работи да се извършват поетапно.
3. Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.
4. При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.
5. Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ
6. Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № 2 от 31.07.03 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.03 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;

- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г.

7. При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.

8. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически првози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.