

Одобрил:
Инж. Ангел Даскалов /
Директор ППП Пловдив



ЗАЛИЧЕНО

на основание Регламент 205/673

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на обект: "Ремонт на стрелка № 106 в Локомотивно депо Пловдив" към ППП Пловдив гр. Пловдив, ул. "Академик Петър Динев" № 2

I. Кратко описание на обекта и съществуващо положение:

Стрелка № 106 се намира в западната част на Локомотивно депо Пловдив. Тя се използва за влизане и излизане на локомотиви в депо както и за преминаване от западната към източната му част. Над стрелката има контактна мрежа. Състоянието на езиците и раменните релси не отговаря на изискванията та техническите норми поради голямото им износване.

С настоящия ремонт ще бъдат сменени езиците и раменните релси на стрелката, траверсовата скара на езиковата част и баластовата призма, като по този начин тя ще бъде приведена в съответствие с изискванията та Наредба 58.

II. Технически характеристики на стрелка № 106.

Местоположение: гр. Пловдив, Локомотивно депо Пловдив, ул. „Академик Петър Динев“ №2

Описание : стрелка тип 49, R=300м. 1:9 , дясна , пружинни езици.

III. Описание на ремонтните работи, предмет на договора:

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- 1 Демонтиране на елементите и траверсовата скарана езиковата част на стр. № 106
- 2 Извозване и подреждане на ж.п. материали до 500 метра
- 3 Изгребване, натоварване и извозване на стар баласт до 20 км.
- 4 Доставка на езикова част за стрелка тип 49 R=300 1:9 дясна с пружинни езици
- 5 Доставка на нормални букови траверси за езиковата част
- 6 Монтаж на езикова част на стрелка
- 7 Доставка и полагане на нов баласт
- 8 Направа на първа нивелация
- 9 Направа на втора нивелация
- 10 Направа на трета нивелация

Необходимо технологично време за извършване на строително –ремонтните работи да бъде не повече от 10 работни дни.

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажни работи..

III. Технически спецификации и изисквания към материалите:

1. Материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие изпалени от производителя или от негов утв. промощен

представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

IV. Изисквания към организацията и изпълнението на строително-монтажните работи:

1. Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка, предложена с ценовата оферта.

2. Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.

3. При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

4. Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ.

5. Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № 2 от 31.07.03 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.03 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. При възникване на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за следващи действия.

7. Изпълнителя е длъжен да изпълни възложените му строително –монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи , правилници ,наредби и стандарти , действащи в Република България и „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене , хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Наредба 58 за правилата за техническа експлоатация, джежението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт в сила от 24.02.2019 г. ;

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;