

УТВЪРЖДАВАМ:

УПРАВИТЕЛ НА БДЖ-ПД
ЛЮБЕН НАНОВ**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за обществена поръчка с предмет:

*„Обособяване на паркинг за леки автомобили в района на Локомотивно депо – Варна –
III – Горна Оряховица“***I. Състав и описание на обекта, обхват на дейностите, описание на текущото състояние, очаквани резултати**

Пътната инфраструктура на Локомотивно депо Варна не предпоставя наличие на места за паркиране на работещите и контрагентите посещаващи депо. Поради това и наличието на неизползван терен на територията на Локомотивно депо Варна има възможност за изграждане на необходимия паркинг.

Към момента теренът на предложения за обособяване паркинг представлява част от имот № 10135.65.35, област Варна, община Варна, гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. ДЕВНЯ № 11 по кадастралната карта на район Одесос, гр. Варна. Към настоящия момент теренът има 9 бр. дървета с диаметър до 0.45 м и множество храсти и издънки. На част от терена има изграден пожарозащитен вал за съществуващите и неизползвани, с голяма вероятност подлежащи на брак цистерни.

Необходимо е след разрешение Община Варна изсече дърветата, изкорече пълновете, корените и наличните храсти. Теренът да бъде почистен, подравнен, като частично ще бъде засипан противопожарният вал и да бъде пасипан с два пласта уплътнен трошен камък.

С реализирането на описаните по-горе дейности, ще могат да се осигурят около 25 паркоместа за служителите на Локомотивно депо и няма да се създават предпоставки за ПТП в района.

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи на стани:

№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. Мярка	Кол-во
1	3	4	5
1	Изсичане на едипични дървета, ръчно до 45 см	бр	9.00
2	Изкореняване на едипични дървета, ръчно до 45 см	бр	9.00
3	Изкоп и преместване на 50 м до 100 на земни маси	м3	34.00
4	МСМ булдозер	бр	4.00
5	Подравняване повърхността на почвата /планировка/ в две направления машинно	м2	550.00
6	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи в земни почви ръчно.	м2	550.00
7	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 10 см	м3	55.00
8	Опесъчаване трошенно каменна настилка с дебелина - 1-3 см	м3	16.50
9	Доставка и монтаж на подишкована оградна мрежа с височина 1,80 м. на метални колчета през 2 м	м	58.00

10	Доставка и монтаж на метални метални пилона за осветление с височина 6 м в ъглите на паркинга.	бр	4.00
11	Доставка и монтаж на автономни фотосоларни улични осветителни тела с консумирана мощност най-малко 120W.	бр	4.00

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.

- Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.

- Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта и по време на поговото изпълнение да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.

- Депата за стойтелните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от Изпълнителя с Възложителя.

- Площта за обособяване паркинга трябва да бъдат почистена от дървета, храсти, друга растителност, както и от всички други предмети и отпадъци.

- Съществуващият терен трябва да бъде почистен от 9 бр дървета, всички лънове, корени, трева и всякаква друга растителност. Задължението на Възложителя е да предостави разрешение за изсичането на 9 бр. дървета от кмета на район Одесос, Варна

- Корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина поне малко от 60 cm под нивото на земната основа при насините или под нивото на земното легло при изкопите. В площите извън зоните на пълните изкопи и насини корените на растителността трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 30 cm под нивото на прилежащия терен.

- При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда: Избрания изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди отпадъци; за генериране на опасни отпадъци чрез фирма, която има лиценз за тяхното третиране

- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението Изпълнителят е длъжен да предприеме съответните мерки за контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта; за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и транспортните коли; да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.

- Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове.

- След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно ПАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.
- Кандидатите за изпълнение на поръчката трябва да представят линеен календарен план график за изпълнение на СМР.
- Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.
- При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.
- **Приемането на обекта се извършва с Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя, и Двустранен протокол за установяване на завършването и заплаване на натурални видове строително-монтажни работи /образец № 19/, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от Възложителя, и упълномощен представител на Изпълнителя.**

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;
- При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.
- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

3. Технически изисквания към материалите, които се влагат в обекта

Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

4. Изисквания за стандартизация и унификация

(изисквания за съответствие със стандартизационни документи)

5. Изисквания за сервизно обслужване и описание на дейностите по гаранционна поддръжка: не

6. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията: не

7. **Гаранционен срок 5 години** - съгл.20,ал.1, 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

8. **Съпроводителни документи при извършване на доставката или услугата: не**
Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията;
Изпитвания (ако са приложими).

9. **Изисквания за обучение: не**

Съгласувано с:

Савадор Ганчев
Директор ППП Горна Оряховица

Изготвил:

.....Л.....инж.Катерина Дянова
Гл. Експерт „НДИР“- ППП -ГО

Затвено на основание
Решение № 2016/649