



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов“ №3
тел./факс: (+359 32) 626 532
e-mail: ppp_po@bdz.bg
www.bdz.bg/

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. БОЙКО СТОЙКОВ
ДИРЕКТОР „ПЖПС“

Заложено на основание
Решение 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „ Доставка и монтаж на комутационна и защитна апаратура ниско напрежение 380 V
на две силови полета (две ел.табла) в локомотивно депо Пловдив“.

ОБЕКТ: „ТЦ - Сграда с два броя трансформатори 20kV/380 V, и два броя
разпределителни ел.табла НН, разположени в съседни помещения, захранващи с ел.
енергия консуматорите в локомотивно депо Пловдив“

I. ОБЩА ЧАСТ.

С цел подобряване качеството на производствения процес във Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив, подобряване на условията на труд, предотвратяване на често възникващи аварии в силовата комутационна апаратура ниско напрежение, е планирана за изпълнение обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на комутационна и защитна апаратура ниско напрежение 380 V на две силови полета (две ел.табла) в Локомотивно депо Пловдив“.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

1. Демонтаж, монтаж и количества резервни части необходими за изграждането на двете ел. табла:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	К-во
1	Демонтаж на кабели от ел. съоръжение	бр	14
2	Демонтаж на табла НН /главното табло на ТР1 е с 5 секции/	бр	5
3	Демонтаж на кабели НН	к-кт	1
4	Доставка и монтаж на ГРТ - Главен прекъсвач 630А - Вертикални разединители 10 бр. - 400А - Вертикални разединители 5 бр. - 160А	бр	1
5	Присъединяване на кабели към ел. напрежие	бр	14
6	Направа на муфи НН	бр	7
7	Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60мм с комплект за окачване	м	12
8	Доставка и монтаж на кабел FG 1x240мм2	м	56

Трансформатор 2			
1	Демонтаж на кабели от ел. съоръжение	бр	13
2	Демонтаж на табла НН /главното табло на ТР2 е с 5 секции/	бр	5
3	Демонтаж на кабели НН	к-кт	1
4	Доставка и монтаж на ГРТ - Главен прекъсвач 630А - Вертикални разединители 6 бр. - 400А - Вертикални разединители 8 бр. - 160А	бр	1
5	Присъединяване на кабели към ел. напрежие	бр	13
6	Направа на муфи НН	бр	7
7	Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60мм с комплект за окачване	м	9
8	Доставка и монтаж на кабел FG 1x240мм2	м	40

2. Изпълнителят следва да се съобрази с работният процес в Локомотивно депо Пловдив и възможно с най-кратко прекъсване на ел. захранването да се извършат ремонтните работи.
3. Срок на доставка и монтаж – 2 (два) месеца след сключването на договор.
4. Гаранционен срок на вложените материали – 24 /двадесет четири/ месеца.
5. Сертификат за качество и произход на вложените материали
6. Критерии за възлагане – „най- ниска цена“

III. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.

Настоящият ремонт трябва да е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии,
2. Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за Техническа експлоатация на Енергообзавеждането,
3. Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Съгласувано с

..... инж. Ангел Даскалов
Директор ППП Пловдив

..... инж. Стоян Златев
Началник Локомотивно депо, ППП Пловдив

Изготвил:

..... инж. Данчо Колев
Главен експерт ЕЕ, ППП Пловдив



Замислено на октомври
регламента 2016/679