

Одобрил:  
инж. Ангел Даскалов  
Директор ППП Пловдив



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

Обект: „Аварийен ремонт покрив ЖП Общежитие” ПС Карнобат към ППП Пловдив”  
Възложител: БДЖ ПП ЕООД

№ по ред	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед.цена	Обща сума
<b>Плосък покрив</b>					
1	Демонтаж на хидроизолация	м <sup>2</sup>	530		
2	Превозване с ръчни колички на строителни отпадъци до контейнер	м3	15		
3	Изравнителна мазилка с готово смес при ремонти включително грундиране/подготовка на основат за грундиране с битумен грунд/ оформяне на холкери.	м <sup>2</sup>	120		
4	Полагане битумен грунд върху плосък покрив	м <sup>2</sup>	575		
5	Изкачване с макара мушама покривна.	т	4		
6	Полагане на хидроизолация от един пласт битумна мушама 3кг/м2 на газопламъчно залепване без посипка-1ви слой	м <sup>2</sup>	575		
7	Полагане на хидроизолация от един пласт битумна мушама- 4,5кг/м2 на газопламъчно залепване със посипка-2ри слой	м <sup>2</sup>	575		
8	Компенсатори от битумна мушама при ремонт	м	36		
9	Демонтаж на ламаринена обшивка	м <sup>2</sup>	40		
10	Обшивка покрив шапки и поли с поцинкована ламарина 0,5мм при ремонт	м <sup>2</sup>	58,4		
11	Сваляне на боя и щпакловка от стени	м <sup>2</sup>	22		
12	Щпакловка по стени с готова смес при ремонти	м <sup>2</sup>	25		
13	Грундиране на гладки стени с латексов грунд	м <sup>2</sup>	38		
14	Боядисване на стени и тавани с латекс двукратно	м <sup>2</sup>	50		
15	Почистване на обекта преди предаване	бр	1		
16	Натоварване и извозване на отпадъци добити при ремонт на сгради в контейнери- 4 м3 с включена такса сметище/ценоразпис сметоизвозваща фирма/	бр	5		
Всичко без ДДС					
Непредвидени разходи 10% от стойността на СМР без ДДС					
Обща стойност без ДДС					

1. Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;
2. Цените, следва да се посочат с точност до два знака от десетичната запетая;
3. Количествата са нетни и не предвиждат запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж
4. За непредвидени разходи се предвижда 10% от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договора за ремонт.

Задължителен предварителен оглед на обекта.

Изготвил:  
Васил Вълчев  
Експерт ПСРС ППП Пловдив

Заложено на основание  
Регламент 2016/619