

ДО УПРАВИТЕЛЯ  
НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

## ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От фирма „МИМИ-ДМ“ ЕООД

ЕИК/Булстат - 131423558

Седалище: София, с.Мировяне, ул.Алеко Константинов № 31

Адрес за кореспонденция: София, с.Мировяне, Логистичен център, офис на „МИМИ-ДМ“ ЕООД

Лице за контакт: Янко Янков – +359 877722002; Тонко Мустаков - +359 887245660

e-mail адрес - mimi\_dm\_ood@abv.bg

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

и.л. 1986, гр. София, ул. „Мити Вазов“ №3

35-00-36/08.01.25г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След запознаване с поканата за провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на нов комплектен трансформаторен пост (КТП) „ВО Надежда“ 1x 2500 kVA, 25/1,5 kV, кабелни линии СрН 25 kV, главно трансформаторно разпределително табло, кабелни линии 1,5 kV, и съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда”, Ви представям:

### I. Индикативно ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Поз. №	Наименование, технически характеристики, тип	Стойност в лв. без ДДС
<b>I. Изграждане на „КТП 1x 2500 kVA“:</b>		
1	Премахване на остатъци от съществуващи стени, изкопи, направа на кабелна шахта и колектора (ЖР стълб и КТП), направа на тръбна мрежа с PVC тръби (гофриран маркуч), бетон за замонолитване, сигнална лента, трамбоване, зариване, арматура, кофраж, и бетон за отливане на фундамент за ТМ 2500 kVA (монтаж на мислена вана), извозване на строителни отпадъци.	<b>11200.00</b>
2	Доставка на материали за заземяване, изграждане на заземителна инсталация на КТП (Издаване на протокол от изпитанието на заземителна инсталация). Доставка и монтаж на разединител Ср.Н (ЖР стълб до ЕЦ), с ръчно достово задвижване и механична блокировка, комбиниран с еднополюсен заземител, заземяващ присъединената кабелна линия СрН (доставката е ангажимент на ДП „НЮЖИ“). Доставка на кабелна арматура (муфи и глави). Свързване на еднополюсен заземител към заземителна инсталация. Доставка и монтаж на метална защитна тръба и силов кабел Ср. Н (САХЕКТ). Изтеглие на силов кабел Ср.Н, през защитна метална тръба, кабелни шахти, тръбна мрежа, до бетомен фундамент ТМ 2500 kVA. Направа на кабелни глави, ел. свързвания към разединител Ср.Н.	<b>10500.00</b>
3	Монтаж на Трансформатор маслен 2500 kVA 25/1,5 kV	<b>1500.00</b>
4	Изграждане на помещение за комплектен трансформаторен пост (тип МКТП: стоманена конструкция, алуминиеви профили, стълбовд- по избор на проеканта, в съответствие с относимата за проектирането нормативна база). Доставка на апаратура за обзавеждане на трупост: изработка, доставка, и монтаж на Главно трансформаторно разпределително табло (ГТР), Главно за табло управление (ГТУ), Табло и апаратура за измерване (СТИ - статичен четириквдратен, за активна +P -P, и реактивна енергия +Q -Q, електромер, предназначен за монтаж в железопътен тягов подвижен състав, напреженов и токов трансформатор са ангажимент на Възложителя, техническата документация е налична, и ще бъде предоставяна при проектирането), доставка и монтаж на разединители, защитна и комутационна апаратура (25 kV и 1,5 kV), кабели първични и вторични вериги, вкл. доставка на кабелна арматура (муфи и глави), клеми. Доставка и свързване на апаратура за управление, контрол и сигнализация, ел. свързвания.	<b>94 600.00</b>



5	Пусково-наладъчни дейности и лабораторни измервания на съоръжение в нов комплектен трансформаторен пост, вкл. изпитания загуби на празен ход. СТИ се приема от специалисти на ДП „НКЖИ“	8500.00
6	Лични предпазни средства и пожарогасители	1000.00
<b>II. Изграждане на кабелни линии 1,5 kV, и на съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда"</b>		
7	Изработка и доставка на 2 броя касети за климатизация, с два комплекта апаратура за управление и сигнализация за всяка една от тях ( общо двете за четири коловоза). Доставка на силови кабели (1,5 kV). Доставка на кабелни скари, крепежни елементи, материали за кабелните трасета.	32000.00
8	Монтаж на 2 броя касети за климатизация. Изграждане на кабелните трасета, полагане и укрепване на силови кабели (1,5 kV), и кабели за управление и сигнализация. Монтаж и свързване на апаратурата за управление и сигнализация. Свързване на силовите кабели към касетите и главното трансформаторно разпределително табло.	13000.00
9	Доставка на кабели с букси	8000.00
10	Проби и пускане в експлоатация на системата за климатизация.	3500.00
<b>III. Документални и проектантски дейности</b>		
11	Дейности, свързани с изготвяне на проектна документация по част „Геодезия“, част „Електро“, част „Конструктивна“, част „Безопасност и здраве“, част „безопасност“ за „Изграждане на нов комплектен трансформаторен пост (КТП) „ВО Надежда“ 1x 2500 kVA, 25/1,5 kV, кабелни линии СрН 25 kV, главно трансформаторно разпределително табло, кабелни линии 1,5 kV, и съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда“. съгласуване на място и схема на електромерно табло с трансформаторно разпределително табло, кабелни линии 1,5 kV, и съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда“. съгласуване на място и схема на електромерно табло с Електроразпределителното дружество ДП „НКЖИ“. Изготвяне на инструкция за безопасна експлоатация на проектираните „съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда“.	8500.00
12	Осъществяване на проектантски надзор при СМР	5000.00
13	Заснемане и изготвяне на ексекютивна документация	1500.00
<b>Обща стойност в лв. без ДДС</b>		<b>198800.00</b>

II. Предложената от нас цена в лева без ДДС, важи за целия срок на валидност на офертата и включва всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

III. Срок на валидност на офертата – 18.03.2025г

Дата: 17.12.2025г.

Подпис и печат:  
Петър Мис



**Заличена информация на основание Регламент 2016/679**