

ОДОБРЯВАМ:

1066
18 08 22
[Signature]
..... Теодора Бунарджиева
Директор дирекция „Обща администрация”
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

Ремонт покрив "Склад за едрогабаритни части" в Локомотивно депо Пловдив район Пловдив гр. Пловдив ул. „Академик Петър Динев" № 2

1. Състав и описание на обекта, обхват на дейностите, описание на текущото състояние, очаквани резултати:

В района на Локомотивно депо Пловдив към ПП Пловдив намиращо се на адрес гр. Пловдив ул. „Академик Петър Динев" № 2 се намира сграда обособена като складово помещение в което се съхраняват едрогабаритни части и е обособена дърводелска работилница с необходимото оборудване.

Сградата е тип метално хале с изграждани тухлени зидове. Покрива е двускатен, метална конструкция покрит с вълнообразни етернитови плоскости с едностранно отводняване. С течение на годините и въздействието на околната страна плоскостите са напукани, на места липсват парчета. Улуците са изгнили и липсват водосточни тръби. Всичко това води до проникване на дъждовна вода върху частите съхранявани в склада и върху машините и материала в дърводелската работилница.

Необходимо е да бъде извършен цялостен ремонт на покрива като се заменят етернитовите плоскости /които са канцерогенни и не се използват вече никъде/ с LT поцинкована ламарина, да се поставят нови улуци и водостоци.

2. Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- 1 Демонтаж на покрив от вълнообразен етернит вкл.ръчно сваляне, пренасяне и сортиране
- 2 Доставка и монтаж LT поцинкована ламарина вкл.ръчно вдигане вкл.крепежни елементи
- 3 Обшивка с поцинкована ламарина по било вкл.крепежни елементи
- 4 Демонтаж улуци обикновени
- 5 Доставка и монтаж готови висящи улуци от поцинкована ламарина при ремонти
- 6 Доставка и монтаж водосточно казанче от поцинкована ламарина

- 7 Доставка и монтаж на водосточни тръби с есове от поцинкована ламарина
- 8 Скоби за улуци
- 9 Окончателно почистване на обекта
- 10 Изхвърляне на отпадъци придобити при ремонт на сгради ,с контейнер 4м3 по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет

Очакван резултат: Чрез изпълнението на ремонтните работи, помещенията ще се приведат в състояние, съответстващо на изискванията на нормативните документи и отговарящо на чл.16 и чл.19 от Наредба № 7/ 1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване и ще осигури добри хигиенни условия за труд на обслужващия и ремонтния персонал, ще се запази и подобри архитектурния и функционален стил на сградата.

Място на изпълнение на поръчката - *гр. Пловдив ул. „Академик Петър Динев“ № 2*
Срок за изпълнение на поръчката - *до 50 работни дни.*
Авансово плащане – *до 30 %*

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.
- Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време.
- Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта и по време на неговото изпълнение да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.
- Депата за строителните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от Изпълнителя с Възложителя.
- Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.
- Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят се задължава да предава генерираните от обекта строителни отпадъци

за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя за негова сметка

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.

- При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

Приемането на обекта се извършва с Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя, и Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи /образец № 19/, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от Възложителя, и упълномощен представител на Изпълнителя

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;
- При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.
- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически првози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

3. Технически спецификации и изисквания към материалите:

- Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

4. Изисквания за стандартизация и унификация – не
5. Изисквания за сервизно обслужване и описание на дейностите по гаранционна поддръжка: не
6. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията: не
7. Гаранционен срок - Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ – и според производителя .
8. Съпроводителни документи при извършване на доставката или услугата: не
9. Изисквания за обучение: не

Съгласувал:

Инж. Ангел Даскалов
Директор ППП Пловдив



Изготвил:

Васил Вълчев
Експерт поддръжка сгради .резервни стаи
„ППП Пловдив”