



...  
Директор ИИТ София

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Относно: „Доставка и монтаж на стъкла за нуждите на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД“,  
ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне“

### I. Кратко описание и съществуващо положение:

Сградата „Цех за ремонт на ел. локомотиви /Хале № 3/“ се намира на територията на Локомотивно депо София, район Подуяне, ул. „Майчина слава“ №2 и е собственост на „БДЖ-ПП“ ЕООД.

Сградата е разположена в южната част на недвижим имот с идентификатор 68134.614.1 с административен адрес: гр. София, район Подуяне, ул. „Майчина слава“ № 2.

По предназначение тя е производствена и обслужваща. Състои се от едноетажно ремонтно хале и двуетажно обслужващо отделение. Сградата е строена в края на 70-те години. Застроена площ 3443 кв. м. Носещата конструкция на сградата е стоманобетонова – колони и виренделови греди. Покривната конструкция е покривни панели на две нива с остъкляване и хидроизолация. В сградата има изградено коловозно развитие – три коловоза с ремонтни канали. Дограмата по фасадите е метална еднокатна. Остъкляването е със стъкла 6 мм.

Изпълнението на услугата включва – доставка и монтаж на стъкла / възстановяване на липсващи и подмяна на счупени стъкла/ на остъкляването по фасадите със стъкла 6 мм. Стъклата са с различни размери и следва да се вземат от място. Количествата и видовете работи са изчислени въз основа на оглед на обекта и мерки взети от място.

Чрез изпълнението на услугата, сградата ще се приведе в състояние, съответстващо на изискванията на нормативните документи и отговарящо на чл.16 и чл.19 от Наредба № 7/ 1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 169 от Закона за устройство на територията.

### II. Техническа характеристика на сградата:

Местоположение: гр. София, район Подуяне, ул. „Майчина слава“ №2

Описание: Хале за среден и подемен ремонт на ел. локомотиви

Предназначение: Производствена, Обслужваща

Етажност: едноетажно хале, двуетажно обслужващо отделение

Застроена площ: 3443 кв. м

Строително-конструктивна система: Масивна стоманобетонова

Покрив: покривни панели на две нива с остъкляване и хидроизолация

Външни стени: Гладка варова мазилка

Дограма: метална еднокатна

Има изградени инсталации: Електрическа, Водопроводна, Канализация, Отоплителна- газ, Вентилационна, пожароизвестителна

### III. Описание на услугата, предмет на договора:

Изпълнението на услугата включва количествата и видовете монтажни работи по приложена количествена сметка.

Изпълнението на поръчката предвижда следните дейности:

1. Отстраняване на счупени и пукнати стъкла от метални рамки;
2. Почистване на метални рамки от маджун;
3. Грундиране на метални рамки;

4. Остъкляване с 6 мм стъкла в/у метални рамки със силикон при ремонти вкл. метални скоби;
5. Почистване на маджун без сваляне на стъкла на метални рамки;
6. Силиконирание на стъкла върху метални рамки без демонтаж на стъклото;
7. Доставка и монтаж на рамково скеле с височина до 10м вкл. преместване в рамките на сградата.

**Срокът за изпълнение на услугата да бъде не повече от 20 работни дни.**

#### **IV. Технически спецификации и изисквания към материалите:**

1. Материалите, които ще се влагат при изпълнение услугата, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

2. Изисквания към материалите:

- остъкляване - деб. на стъклото 6 мм, по размер от място, силиконирание – силикон за външно приложение, с UV защита, устойчив на ниски температури.

#### **V. Изисквания към изпълнението:**

1. Монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно приложената количествена сметка.

2. Кандидатите за изпълнение на поръчката могат предварително да се запознаят с обекта и предвидените монтажни дейности в удобно за Възложителя време.

3. Преди изпълнението на монтажните работи да се обезопаси площадката, съгласно действащите нормативни разпоредби и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

4. При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.

5. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.