

ОДОБРЯВАМ:

..... ИИ
Директор ППП Пловдив

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

"Изпълнение на строително –монтажни работи (СМР) за доставка и монтаж на остъкляване на станция за външно измиване на вагони и подвижен състав на територията на Вагонно депо Пловдив" ППП Пловдив.

1. Описание на обекта, обхват на дейностите, описание на текущото състояние:

В Южна индустриална зона на град Пловдив се намира станция за външно измиване на вагони и подвижен състав към Вагонно депо на Поделение за пътнически превози Пловдив. Сградата е обособена за автоматизирано почистване и дезинфекция на подвижен железопътен състав.

ЗП – 1360 м²

Покрив – плосък с хидроизолация с посипка.

Конструкция - Ферми , панели и метални дограми със стъкла

Местонахождение – Южна индустриална зона гр. Пловдив

С годините, и следствие на атмосферните условия , а също така и на вибрациите получаващи се от естеството на работа , голяма част от стъклата са спукани, счупени и изпадали . Спуканите стъкла представляват реална опасност за персонала работещ в станцията , както и за случайни граждани преминаващи покрай нея /до миляката се намира ЖП спирка „Вагонно депо Пловдив”/ .

Необходимо е спешно да бъдат свалени и заменени с плътен прозрачен поликарбонат спуканите и счупени стъкла . Да бъде почистена площадката от изпадали счупени стъкла.ставена липсващата обшивка.

Изпълнението на обекта включва следните видове и количества строително-ремонтни работи:

1. Автоплатформа подемна	мсм	5,00
2. Подмяна на единични стъкла с плътен прозрачен поликарбонат 4мм върху метални рамки	м ²	171,18
3. Почистване на обекта и натоварване на строителни отпадъци	м ³	5,00
4. Извозване на отпадъци придобити при ремонт /стъкло/ с контейнер 4м ³ на сметище с включена такса смет по цени на сметоизвозваща фирма	бр	1,00

Количествата и видовете строително монтажни работи се изпълняват по вид и обем съгласно приложената количествена сметка.

Място на изпълнение на поръчката - гр. Пловдив, Южна индустриална зона , Вагонно депо Пловдив.

Срок за изпълнение на поръчката - до 14 (четирнадесет) календарни дни.

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

2. Технически спецификации и изисквания към материалите:

2.1. Строителните материали, които ще се влагат при изпълнение на ремонта на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществуващите изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация. Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, следва да се представят:

- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ“ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011,

За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят:

- Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно приложение № 1 към чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Р България;

Цитираните документи следва да се предоставят на български език. Единствено за информацията, придружаваща маркировката „СЕ“, няма изискване за превод на български език.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени.

2.2. Изисквания към основните материали, които ще се влагат в обекта:

Плътния прозрачен поликарбонат трябва да отговаря на изискванията за аварийна безопасност, да притежава необходимите сертификати за качество.

Плътен прозрачен поликарбонат 4мм с приблизителен размер 1,10см / 0,90см - 38бр.

Плътен прозрачен поликарбонат 4мм с приблизителен размер 1,15см / 0,95см - 93бр.

Плътен прозрачен поликарбонат 4мм с приблизителен размер 1,56см / 0,95см - 14бр.

Плътен прозрачен поликарбонат 4мм с приблизителен размер 2,00см / 1,30см - 4бр.

3. Общи изисквания към изпълнението на поръчката:

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка;

- Кандидатите за изпълнение на поръчката е необходимо предварително да се запознаят с обекта и предвидените СМР в удобно за Възложителя време;

- При изпълнението на СМР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби – съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

- Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ – 5 /пет/ години.

- Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните работи

следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № 2 от 31.07.03 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.03 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

- Приемането на обекта се извършва с Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя, и Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи /образец № 19/, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от Възложителя, и упълномощен представител на Изпълнителя.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;
- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.XII.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г.;
- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.;
- Всички неописани закони, правилници и нормативни документи в Р. България, относими към изпълнението на обекта.

4. Гаранционен срок:

✓ Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03г. на МРРБ – **5 /пет/ години;**

5. Съпроводителни документи при извършване на доставката или услугата/строителството:

При сключване на договора Изпълнителят следва да предостави **Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.**

Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията;
Изпитвания (ако са приложими).

6. Изисквания за критерий/и за подбор на кандидатите/участниците:

а) годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП);

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – I група, от III -V категория.

б) икономическото и финансово състояние (чл. 61 от ЗОП): Не

в) техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП): Не

Изготвил:

.....
Експерт ПСР

20.02.20

Съгласувал :

.....
Началник Вагонно Депо Пловдив

Заличено съгласно Регламент 2016/679